

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Михайловская основная общеобразовательная школа», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Морозовой Веры Андреевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО СК «Южный поток», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Пархоменко Евгения Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании пункта 5 части 1 статьи 93, ИКЗ 213611600686061160100100070000000244, заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок выполнить работы по текущему ремонту зоны рекреации в МБОУ «Михайловской ООШ», расположенного по адресу: Ростовская область, Константиновский район, х. Михайловский, ул. Березовая, 22 (далее работы) в соответствии с объемами и требованиями, установленными в Локальной смете (Приложение №1 к настоящему контракту).

1.2. Заказчик принимает и оплачивает работы Подрядчика на условиях настоящего Контракта.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта, собственными силами в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, строительными, экологическими, техническими и иными нормами, и правилами (СНиП, СанПин, ППБ).

## 2. ПОРЯДОК, СРОКИ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

2.1. Календарные сроки выполнения работы определены сторонами:

начало работ – с даты подписания контракта,

окончание работ – в течение 30 дней с даты заключения контракта.

Срок фактического исполнения Контракта определяется датой подписания акта о приемке выполненных работ.

2.2. Производственная или технологическая необходимость в замене номенклатуры работ, предусмотренных локальной сметой, по согласованию сторон оформляется актом на замену работ в пределах общей сметной стоимости.

2.3. Сдача работ Подрядчиком осуществляется актами о приемке выполненных работ в течение 10-ти дней от даты окончания работ.

2.4. Заказчик в течение 5-ти дней со дня получения акта о приемке выполненных работ по настоящему контракту проверяет качество и объемы выполненных работ и утверждает его при отсутствии дефектов в оформлении акта, недоделок или дефектов в выполненной работе.

2.5. Недоделки в выполненной работе Стороны отражают в ведомости, определяют сроки и порядок их устранения. Подрядчик обязан устранить недоделки за свой счет в установленный Сторонами срок, но не позднее 5 дней от даты составления Сторонами ведомости.

2.6. Заказчиком осуществляется приемка выполненной работы (ее результатов) в части соответствия ее количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом.

## 3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Контракта составляет 577321,86 (Пятьсот семьдесят семь тысяч триста двадцать один рубль 86 копеек), без НДС. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Константиновского района.

*(Сумма, подлежащая уплате юридическому и физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком).*

3.2. Цена Контракта включает в себя расходы на приобретение и доставку материалов, погрузку, разгрузку, доставку оборудования и инструмента до объекта, вывоз строительного мусора, комплексную уборку по окончании работ, оплату налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством России.

3.3. Цена Контракта является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 3.4 Контракта.

3.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта. В случае и порядке, предусмотренном законодательством, Заказчик по согласованию с Подрядчиком может изменить объем предусмотренных Контрактом работ.

3.5. Оплата производится за счет средств бюджета Константиновского района.

3.6. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) (далее – акт о приемке выполненных работ, и справка о стоимости выполненных работ и затрат). Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

3.7. Оплата работ производится за фактически выполненные работы и не может превышать цену Контракта. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технической документации, строительных норм и правил, отсутствия актов скрытых работ и схем, а также условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком отклонений.

3.8. На основании п.5 ст. 78<sup>1</sup> Бюджетного кодекса допускается по соглашению сторон изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с настоящим Кодексом получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. В случае признания в соответствии с Бюджетным Кодексом утратившими силу положений закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому периоду, бюджетное или автономное учреждение вправе не принимать решение о расторжении предусмотренных настоящим пунктом договоров, подлежащих оплате в плановом периоде, при условии заключения дополнительных соглашений к указанным договорам, определяющих условия их исполнения в плановом периоде.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и иными исходными данными, технической документацией, строительными нормами и правилами в сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.1.2. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.3. Немедленно приостановить работы, письменно предупредив Заказчика, и не возобновлять работы до получения письменных указаний в случаях:

- непригодности или недоброкачества представленной Заказчиком технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- обнаружения других независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.1.4. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Контракту, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

4.1.5. Бережно относиться к имуществу Заказчика и третьих лиц в ходе выполнения работ по настоящему Контракту. В случае причинения ущерба указанному имуществу Подрядчик возмещает причиненный вред в полном объеме.

4.1.6. Обеспечить:

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- нормальное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации в течение гарантийного срока;
- выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли и водного пространства во время проведения работ, а также вывоз строительного мусора;
- при производстве работ выполнение требований, предъявляемых действующим законодательством, СНиП по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, своевременное выполнение предписаний и замечаний контролирующих органов (СЭС, Гостехнадзора и др.). Подрядчик несет всю полноту ответственности, вытекающую из фактов нарушения Подрядчиком и его персоналом вышеуказанных правил;
- пожарно-сторожевую охрану используемого при ремонте имущества и выполненных работ, освещение, обозначения и ограждения за свой счет;
- осуществление систематической, а по завершении работ окончательной уборки рабочих мест от остатков материалов и отходов. Вывезти в 5-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенных работ за пределы территории Заказчика, принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты, строительные материалы.

4.1.7. Известить Заказчика за 5 (пять) дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

4.1.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передать Подрядчику в 3-дневный срок с даты подписания Контракта сметную документацию. Документация должна соответствовать требованиям строительных норм и правил.

4.2.2. Осуществлять контроль качества работ, соблюдение сроков их выполнения, соответствие смете объема и стоимости выполненных работ, соблюдению технических условий и нормативных документов, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика. В целях осуществления контроля и надзора за ходом работ Заказчик вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с организацией (далее – инженерная организация), имеющей лицензию.

4.2.3. Немедленно сообщить Подрядчику об обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков. Заказчик, не сделавший такого заявления, теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.

4.2.4. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

## 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе нарушения сроков поставки, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

5.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042 Подрядчиком в размере 10 процентов цены контракта.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042 в размере 1000 рублей.

5.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.6. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042 в размере 1000 рублей.

5.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой Стороне убытки, непокрытые неустойкой.

5.10. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

## **6. ГАРАНТИИ**

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту. Подрядчик гарантирует достижение объектом указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с Контрактом в пределах гарантийного срока и несет ответственность за отступление от них.

6.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

6.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и работ устанавливается 6 (шесть) месяцев с момента подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.

6.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае исчисляется с момента устранения дефекта.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основании квалифицированной экспертизы.

## **7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

7.1. «Заказчик» обязуется предоставлять «Исполнителю» информацию, необходимую для выполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Объем и сроки представления информации согласовываются сторонами отдельно в каждом конкретном случае.

7.2. «Стороны» обязуются хранить в тайне информацию, связанную с настоящим контрактом и не предоставлять ее третьим лицам без предварительного согласования.

7.3. Информация, переданная в соответствии с настоящим контрактом «Исполнителю», предназначена исключительно для него и не может полностью или частично использоваться в интересах третьих лиц без согласия «Заказчика» за исключением запросов органов исполнительной власти.

## **8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Контракта в результате непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая (но не ограничиваясь): пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, а также изданием актов государственных органов.

8.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, независимых от таких обстоятельств.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Контракт, может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

8.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

## **9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. В случае не достижения согласия, споры подлежат разрешению Арбитражным судом Ростовской области с обязательным соблюдением претензионного порядка.

Срок рассмотрения претензии – 15 календарных дней.

## **10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА**

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

В случае существенного нарушения срока выполнения работ Заказчик оставляет за собой право обратиться в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с требованием о расторжении контракта.

В случае расторжения контракта по решению суда Заказчик обязан направить сведения о Подрядчике в УФАС России для включения сведений в реестр недобросовестных Подрядчиков.

Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством в следующих случаях:

- если по результатам экспертизы будет выявлено, что выполненные работы не соответствуют требованиям Заказчика;
- если в ходе исполнения контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует требованиям, установленным документацией о закупке.

10.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить письменное уведомление другой Стороне не позднее чем за 5 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Контракта.

10.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются действующим законодательством. Если после заключения Контракта в законодательном порядке будут приняты какие-либо нормативные акты, устанавливающие иные, чем предусмотренные Контрактом права и обязанности Сторон, продолжают действовать положения настоящего Контракта за исключением случаев, когда в этих нормативных актах будет установлено, что их действие распространяется на отношения, возникшие в результате ранее заключенных договоров, муниципальных, государственных контрактов и т. п.

## 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2021г., а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

## 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

### Заказчик


МБОУ «Михайловская ООШ»  
347268, Константиновский район,  
х. Михайловский, ул. Берёзовая, 22  
ИНН6116006860; КПП611601001  
Казначейский счет: 03234643606250005800  
Единый казначейский счет: 40102810845370000050  
Отделение Ростов-на-Дону  
Банка России/УФК по Ростовской области  
г.Ростов-на-Дону  
БИК 016015102  
Тел.: 8(86393) 5-25-43

### Подрядчик

ООО СК "Южный поток"  
344010, г.Ростов-на-Дону, пр-кт Театральный,  
дом 60 А, офис 312  
Р/сч 40702810352090025879  
БИК 046015602  
К/с 30101810600000000602  
ИНН 6167137540  
КПП 616701001  
Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк  
г.Ростов-на-Дону  
Тел.: 8-988-583-08-76

Директор

МБОУ «Михайловская ООШ»


 В.А.Морозова./

М.П.



Директор

ООО СК «Южный поток»

 С.Е.С.Пархоменко /


М.П.



СОГЛАСОВАНО: Директор ООО СК "Южный поток"



Наименование редакций сметных нормативов  
Наименование программного продукта



Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министр Р Ф  
УТВЕРЖДАЮ: Директор МБОУ "Михайловская ООШ"

ПК "ГРАНД-Смета 2021"

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

текущий ремонт зоны рекреации в МБОУ «Михайловская ООШ», расположенного по адресу: Ростовская область, Константиновский район, х. Михайловский, ул. Березовая, 22  
(наименование конструктивного решения)

Составлен \_\_\_\_\_ базисно-индексным \_\_\_\_\_ методом \_\_\_\_\_

Основание \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен \_\_\_\_\_

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 577,32 (66,75) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих затрат

498,92 (55,8) тыс.руб.

20,71 (1,35) тыс.руб.

0,00 (0) тыс.руб.

0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

Расчетный измеритель конструктивного решения

93,78 (4,06) тыс.руб.

457,25 чел.час.

11,36 чел.час.

ГРАНД-Смета 2021.1

| № п/п                           | Обоснование                                                                                                  | Наименование работ и затрат                                                                               | Единица измерения              | Количество |              |                              |            | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |       |       | Индекс | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|----------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                              |                                                                                                           |                                | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты                                                                                                   | всего |       |        |                                              |
| 1                               | 2                                                                                                            | 3                                                                                                         | 4                              | 5          | 6            | 7                            | 8          | 9                                                                                                              | 10    | 11    | 12     |                                              |
| <b>Раздел 1. Зона Рекреации</b> |                                                                                                              |                                                                                                           |                                |            |              |                              |            |                                                                                                                |       |       |        |                                              |
| <b>Демонтажные работы</b>       |                                                                                                              |                                                                                                           |                                |            |              |                              |            |                                                                                                                |       |       |        |                                              |
| 1                               | ТЕРр62-41-1 прим. применительно                                                                              | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (очистка стен) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,3        |              |                              |            |                                                                                                                |       |       |        |                                              |
|                                 |                                                                                                              | Объем=30 / 100                                                                                            |                                |            |              |                              |            |                                                                                                                |       |       |        |                                              |
|                                 |                                                                                                              | 1 ОТ                                                                                                      |                                |            |              |                              |            |                                                                                                                |       |       |        |                                              |
|                                 |                                                                                                              | ЗТ                                                                                                        | чел.-ч                         | 20,8       |              | 6,24                         | 162,24     |                                                                                                                | 48,67 | 23,08 | 1 123  |                                              |
|                                 |                                                                                                              | Итого по расценке                                                                                         |                                |            |              |                              | 162,24     |                                                                                                                | 48,67 |       |        |                                              |
|                                 |                                                                                                              | ФОТ                                                                                                       |                                |            |              |                              |            |                                                                                                                | 48,67 |       | 1 123  |                                              |
|                                 | Приказ Минстроя России № НР Малярные работы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96          |                                                                                                           | %                              | 90         |              | 90                           |            |                                                                                                                | 43,80 |       | 1 011  |                                              |
|                                 | Приказ Минстроя России № СП Малярные работы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96          |                                                                                                           | %                              | 46         |              | 46                           |            |                                                                                                                | 22,39 |       | 517    |                                              |
| 2                               | ТЕРр67-4-5                                                                                                   | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп<br>Объем=8 / 100                                           | 100 шт.                        | 0,08       |              |                              |            |                                                                                                                |       |       | 114,86 | 2 651                                        |
|                                 |                                                                                                              | 1 ОТ                                                                                                      |                                |            |              |                              |            |                                                                                                                |       |       |        |                                              |
|                                 |                                                                                                              | 2 ЭМ                                                                                                      |                                |            |              |                              | 143,48     |                                                                                                                | 11,48 | 23,08 | 265    |                                              |
|                                 |                                                                                                              | 3 в т.ч. ОТм                                                                                              |                                |            |              |                              | 2,47       |                                                                                                                | 0,20  | 9,2   | 2      |                                              |
|                                 |                                                                                                              | ЗТ                                                                                                        | чел.-ч                         | 17,89      |              | 1,4312                       | 1,08       |                                                                                                                | 0,09  | 23,08 | 2      |                                              |
|                                 |                                                                                                              | ЗТм                                                                                                       | чел.-ч                         | 0,08       |              | 0,0064                       |            |                                                                                                                |       |       |        |                                              |
|                                 |                                                                                                              | Итого по расценке                                                                                         |                                |            |              |                              | 145,95     |                                                                                                                | 11,68 |       |        |                                              |
|                                 |                                                                                                              | ФОТ                                                                                                       |                                |            |              |                              |            |                                                                                                                | 11,57 |       | 267    |                                              |
|                                 | Приказ Минстроя России № НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 |                                                                                                           | %                              | 91         |              | 91                           |            |                                                                                                                | 10,53 |       | 243    |                                              |
|                                 | Приказ Минстроя России № СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 |                                                                                                           | %                              | 48         |              | 48                           |            |                                                                                                                | 5,55  |       | 128    |                                              |
| 3                               | ТЕРр67-3-1                                                                                                   | Демонтаж кабеля                                                                                           | 100 м                          | 0,36       |              |                              |            |                                                                                                                |       |       | 27,76  | 638                                          |
|                                 |                                                                                                              | Всего по позиции                                                                                          |                                |            |              |                              |            |                                                                                                                |       |       |        |                                              |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1 | 2                                                                           | 3                                               | 4               | 5    | 6 | 7      | 8      | 9 | 10           | 11    | 12           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------|---|--------|--------|---|--------------|-------|--------------|
|   | Объем=36 / 100                                                              |                                                 |                 |      |   |        |        |   |              |       |              |
|   | 1 ОТ                                                                        |                                                 |                 |      |   |        | 75,19  |   | 27,07        | 23,08 | 625          |
|   | 2 ЭМ                                                                        |                                                 |                 |      |   |        | 0,31   |   | 0,11         | 9,2   | 1            |
|   | 3 в т.ч. ОТм                                                                |                                                 |                 |      |   |        | 0,14   |   | 0,05         | 23,08 | 1            |
|   | ЗТ                                                                          |                                                 | чел.-ч          | 9,64 |   | 3,4704 |        |   |              |       |              |
|   | ЗТм                                                                         |                                                 | чел.-ч          | 0,01 |   | 0,0036 |        |   |              |       |              |
|   | Итого по расценке                                                           |                                                 |                 |      |   |        | 75,50  |   | 27,18        |       |              |
|   | ФОТ                                                                         |                                                 |                 |      |   |        |        |   | 27,12        |       | 626          |
|   | Приказ Минстроя России № НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |                                                 | %               | 91   |   | 91     |        |   | 24,68        |       | 570          |
|   | 812/пр от 21.12.2020 Прил. строительные п.101                               |                                                 |                 |      |   |        |        |   |              |       |              |
|   | Приказ Минстроя России № СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |                                                 | %               | 48   |   | 48     |        |   | 13,02        |       | 300          |
|   | 774/пр от 11.12.2020 Прил. строительные п.101                               |                                                 |                 |      |   |        |        |   |              |       |              |
|   | <b>Всего по позиции</b>                                                     |                                                 |                 |      |   |        |        |   | <b>64,88</b> |       | <b>1 496</b> |
| 4 | ТЕРп67-4-1                                                                  | Демонтаж: розеток                               | 100 шт.         |      |   | 0,05   |        |   |              |       |              |
|   | 1 ОТ                                                                        |                                                 |                 |      |   |        | 45,55  |   | 2,28         | 23,08 | 53           |
|   | ЗТ                                                                          |                                                 | чел.-ч          | 5,84 |   | 0,292  |        |   | 2,28         |       |              |
|   | Итого по расценке                                                           |                                                 |                 |      |   |        | 45,55  |   | 2,28         |       | 53           |
|   | ФОТ                                                                         |                                                 |                 |      |   |        |        |   | 2,07         |       | 48           |
|   | Приказ Минстроя России № НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |                                                 | %               | 91   |   | 91     |        |   |              |       |              |
|   | 812/пр от 21.12.2020 Прил. строительные п.101                               |                                                 |                 |      |   |        |        |   |              |       |              |
|   | Приказ Минстроя России № СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |                                                 | %               | 48   |   | 48     |        |   | 1,09         |       | 25           |
|   | 774/пр от 11.12.2020 Прил. строительные п.101                               |                                                 |                 |      |   |        |        |   |              |       |              |
|   | <b>Всего по позиции</b>                                                     |                                                 |                 |      |   |        |        |   | <b>5,44</b>  |       | <b>126</b>   |
| 5 | ТЕРп67-4-1                                                                  | Демонтаж: выключателей                          | 100 шт.         |      |   | 0,02   |        |   |              |       |              |
|   | 1 ОТ                                                                        |                                                 |                 |      |   |        | 45,55  |   | 0,91         | 23,08 | 21           |
|   | ЗТ                                                                          |                                                 | чел.-ч          | 5,84 |   | 0,1168 |        |   | 0,91         |       |              |
|   | Итого по расценке                                                           |                                                 |                 |      |   |        | 45,55  |   | 0,91         |       | 21           |
|   | ФОТ                                                                         |                                                 |                 |      |   |        |        |   | 0,83         |       | 19           |
|   | Приказ Минстроя России № НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |                                                 | %               | 91   |   | 91     |        |   |              |       |              |
|   | 812/пр от 21.12.2020 Прил. строительные п.101                               |                                                 |                 |      |   |        |        |   |              |       |              |
|   | Приказ Минстроя России № СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |                                                 | %               | 48   |   | 48     |        |   | 0,44         |       | 10           |
|   | 774/пр от 11.12.2020 Прил. строительные п.101                               |                                                 |                 |      |   |        |        |   |              |       |              |
|   | <b>Всего по позиции</b>                                                     |                                                 |                 |      |   |        |        |   | <b>2,18</b>  |       | <b>50</b>    |
| 6 | ТЕРп57-2-3                                                                  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия |      |   | 0,5    |        |   |              |       |              |
|   | Объем=50 / 100                                                              |                                                 |                 |      |   |        |        |   |              |       |              |
|   | 1 ОТ                                                                        |                                                 |                 |      |   |        | 595,99 |   | 298,00       | 23,08 | 6 878        |
|   | 2 ЭМ                                                                        |                                                 |                 |      |   |        | 44,45  |   | 22,23        | 9,2   | 205          |
|   | 3 в т.ч. ОТм                                                                |                                                 |                 |      |   |        | 19,44  |   | 9,72         | 23,08 | 224          |
|   | 509-9900 Строительный мусор                                                 |                                                 | т               | 5,2  |   | 2,6    |        |   |              |       |              |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1                                                                                                | 2        | 3                      | 4                                                | 5             | 6          | 7      | 8        | 9   | 10            | 11    | 12            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------|--------|----------|-----|---------------|-------|---------------|
| ЗТ                                                                                               |          |                        | чел.-ч                                           | 69,87         |            | 34,935 |          |     |               |       |               |
| ЗТм                                                                                              |          |                        | чел.-ч                                           | 1,44          |            | 0,72   |          |     |               |       |               |
| Итого по расценке                                                                                |          |                        |                                                  |               |            |        | 640,44   |     | 320,23        |       |               |
| ФОТ                                                                                              |          |                        |                                                  |               |            |        |          |     | 307,72        |       | 7 102         |
| Приказ Министра России № НР Полы (ремонтно-строительные)                                         |          |                        | %                                                | 89            |            | 89     |          |     | 273,87        |       | 6 321         |
| 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 91                                                                 |          |                        |                                                  |               |            |        |          |     |               |       |               |
| Приказ Министра России № СП Полы (ремонтно-строительные)                                         |          |                        | %                                                | 49            |            | 49     |          |     | 150,78        |       | 3 480         |
| 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 91                                                                 |          |                        |                                                  |               |            |        |          |     |               |       |               |
| <b>Всего по позиции</b>                                                                          | <b>7</b> | <b>ТЕР11-01-011-01</b> | <b>Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм</b> | <b>100 м2</b> | <b>0,5</b> |        |          |     | <b>744,88</b> |       | <b>16 884</b> |
| Объем=50 / 100                                                                                   |          |                        | СТЯЖКИ                                           |               |            |        |          |     |               |       |               |
| Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |          |                        |                                                  |               |            |        |          |     |               |       |               |
| 519/пр табл.2 п.1                                                                                |          |                        |                                                  |               |            |        |          |     |               |       |               |
| 1 ОТ                                                                                             |          |                        |                                                  |               |            |        | 313,71   | 0,8 | 125,48        | 23,08 | 2 896         |
| 2 ЭМ                                                                                             |          |                        |                                                  |               |            |        | 43,74    | 0,8 | 17,50         | 9,2   | 161           |
| 3 в т.ч. ОТм                                                                                     |          |                        |                                                  |               |            |        | 17,15    | 0,8 | 6,86          | 23,08 | 158           |
| 4 М                                                                                              |          |                        |                                                  |               |            |        | 939,46   | 0   | 0,00          | 6,01  |               |
| ЗТ                                                                                               |          |                        | чел.-ч                                           | 39,51         | 0,8        | 15,804 |          |     |               |       |               |
| ЗТм                                                                                              |          |                        | чел.-ч                                           | 1,27          | 0,8        | 0,508  |          |     |               |       |               |
| Итого по расценке                                                                                |          |                        |                                                  |               |            |        | 1 296,91 |     | 142,98        |       |               |
| ФОТ                                                                                              |          |                        |                                                  |               |            |        |          |     | 132,34        |       | 3 054         |
| Приказ Министра России № НР Полы                                                                 |          |                        | %                                                | 112           | 0,9        | 100,8  |          |     | 133,40        |       | 3 078         |
| 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11                                                                  |          |                        |                                                  |               |            |        |          |     |               |       |               |
| Приказ Министра России № СП Полы                                                                 |          |                        | %                                                | 65            | 0,85       | 55,25  |          |     | 73,12         |       | 1 687         |
| 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11                                                                  |          |                        |                                                  |               |            |        |          |     |               |       |               |
| <b>Всего по позиции</b>                                                                          | <b>8</b> | <b>ТЕР11-01-011-02</b> | <b>Демонтаж стяжек: на каждые 5 мм изменения</b> | <b>100 м2</b> | <b>0,5</b> |        |          |     | <b>349,50</b> |       | <b>7 822</b>  |
| толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 70мм)                         |          |                        | СТЯЖКИ                                           |               |            |        |          |     |               |       |               |
| Объем=50 / 100                                                                                   |          |                        |                                                  |               |            |        |          |     |               |       |               |
| ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)                             |          |                        |                                                  |               |            |        |          |     |               |       |               |
| Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |          |                        |                                                  |               |            |        |          |     |               |       |               |
| 519/пр табл.2 п.1                                                                                |          |                        |                                                  |               |            |        |          |     |               |       |               |
| 1 ОТ                                                                                             |          |                        |                                                  |               |            |        | 3,97     | 8   | 15,88         | 23,08 | 367           |
| 2 ЭМ                                                                                             |          |                        |                                                  |               |            |        | 7,64     | 8   | 30,56         | 9,2   | 281           |
| 3 в т.ч. ОТм                                                                                     |          |                        |                                                  |               |            |        | 2,84     | 8   | 11,36         | 23,08 | 262           |
| 4 М                                                                                              |          |                        |                                                  |               |            |        | 230,65   | 0   | 0,00          | 6,01  |               |
| ЗТ                                                                                               |          |                        | чел.-ч                                           | 0,5           | 8          | 2      |          |     |               |       |               |
| ЗТм                                                                                              |          |                        | чел.-ч                                           | 0,21          | 8          | 0,84   |          |     |               |       |               |
| Итого по расценке                                                                                |          |                        |                                                  |               |            |        | 242,26   |     | 46,44         |       |               |
| ФОТ                                                                                              |          |                        |                                                  |               |            |        |          |     | 27,24         |       | 629           |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1                                                                                                                                        | 2                   | 3                                                                                                                                     | 4                | 5      | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---|---|---|---|----|----|--------|-------|
| Приказ Министра России № НР Полы<br>812/пр от 21.12.2020 Прил.<br>п.11                                                                   |                     |                                                                                                                                       |                  |        |   |   |   |   |    |    |        |       |
| Приказ Министра России № СП Полы<br>774/пр от 11.12.2020 Прил.<br>п.11                                                                   |                     |                                                                                                                                       |                  |        |   |   |   |   |    |    |        |       |
| Всего по позиции                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                       |                  |        |   |   |   |   |    |    |        |       |
| 9                                                                                                                                        | ТЕРр51-1-5          | Разработка грунта внутри здания в: траншеях<br>глубиной до 3 м шириной до 1,5 м                                                       | 100 м3<br>грунта | 0,0432 |   |   |   |   |    |    | 88,95  | 1 630 |
| 1 ОТ                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                       |                  |        |   |   |   |   |    |    |        |       |
| 2 ЭМ                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                       |                  |        |   |   |   |   |    |    |        |       |
| 4 М                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                       |                  |        |   |   |   |   |    |    |        |       |
| ЗТ                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                       |                  |        |   |   |   |   |    |    |        |       |
| Итого по расценке                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                       |                  |        |   |   |   |   |    |    |        |       |
| ФОТ                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                       |                  |        |   |   |   |   |    |    |        |       |
| Приказ Министра России № НР Земляные работы, выполняемые ручным<br>812/пр от 21.12.2020 Прил. способом (ремонтно-строительные)<br>п.85.2 |                     |                                                                                                                                       |                  |        |   |   |   |   |    |    |        |       |
| Приказ Министра России № СП Земляные работы, выполняемые ручным<br>774/пр от 11.12.2020 Прил. способом (ремонтно-строительные)<br>п.85.2 |                     |                                                                                                                                       |                  |        |   |   |   |   |    |    |        |       |
| Всего по позиции                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                       |                  |        |   |   |   |   |    |    |        |       |
| 10                                                                                                                                       | ТЕРр69-15-1         | Затаривание строительного мусора в мешки                                                                                              | 1 т              | 1      |   |   |   |   |    |    | 462,10 | 9 556 |
| 1 ОТ                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                       |                  |        |   |   |   |   |    |    |        |       |
| 4 М                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                       |                  |        |   |   |   |   |    |    |        |       |
| ЗТ                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                       |                  |        |   |   |   |   |    |    |        |       |
| Итого по расценке                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                       |                  |        |   |   |   |   |    |    |        |       |
| ФОТ                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                       |                  |        |   |   |   |   |    |    |        |       |
| Приказ Министра России № НР Прочие ремонтно-строительные работы<br>812/пр от 21.12.2020 Прил.<br>п.103                                   |                     |                                                                                                                                       |                  |        |   |   |   |   |    |    |        |       |
| Приказ Министра России № СП Прочие ремонтно-строительные работы<br>774/пр от 11.12.2020 Прил.<br>п.103                                   |                     |                                                                                                                                       |                  |        |   |   |   |   |    |    |        |       |
| Всего по позиции                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                       |                  |        |   |   |   |   |    |    |        |       |
| 11                                                                                                                                       | ТССЦлр-01-01-041    | Погрузочные работы при автомобильных<br>перевозках: мусора строительного с<br>погрузкой вручную                                       | 1 т груза        | 18     |   |   |   |   |    |    | 33,49  | 499   |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами<br>грузоподъемностью 10 т, работающих вне<br>карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза    |                     |                                                                                                                                       |                  |        |   |   |   |   |    |    |        |       |
| 12                                                                                                                                       | ТССЦлр-03-21-01-025 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами<br>грузоподъемностью 10 т, работающих вне<br>карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза        | 18     |   |   |   |   |    |    | 277,92 | 2 557 |
| Потолки                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                       |                  |        |   |   |   |   |    |    |        |       |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1  | 2               | 3                                                                                                                  | 4                                    | 5    | 6    | 7     | 8        | 9 | 10       | 11    | 12     |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|-------|----------|---|----------|-------|--------|
| 13 | ТЕР10-01-092-01 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор" | 100 м2<br>обработываемой поверхности |      |      | 0,5   |          |   |          |       |        |
|    |                 | Объем=50 / 100                                                                                                     |                                      |      |      |       |          |   |          |       |        |
|    |                 | 1 ОТ                                                                                                               |                                      |      |      |       | 50,25    |   | 25,13    | 23,08 | 580    |
|    |                 | 2 ЭМ                                                                                                               |                                      |      |      |       | 44,60    |   | 22,30    | 9,2   | 205    |
|    |                 | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                       |                                      |      |      |       | 0,46     |   | 0,23     | 23,08 | 5      |
|    |                 | 4 М                                                                                                                |                                      |      |      |       | 144,31   |   | 72,16    | 6,01  | 434    |
|    |                 | ЗТ                                                                                                                 | цел.-ч                               | 5,94 |      | 2,97  |          |   |          |       |        |
|    |                 | ЗТм                                                                                                                | цел.-ч                               | 0,04 |      | 0,02  |          |   |          |       |        |
|    |                 | Итого по расценке                                                                                                  |                                      |      |      |       | 239,16   |   | 119,59   |       |        |
|    |                 | ФОТ                                                                                                                |                                      |      |      |       |          |   | 25,36    |       | 585    |
|    |                 | Приказ Минстроя России № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10                                 | %                                    | 108  | 0,9  | 97,2  |          |   | 24,65    |       | 569    |
|    |                 | Приказ Минстроя России № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10                                 | %                                    | 55   | 0,85 | 46,75 |          |   | 11,86    |       | 273    |
| 14 | ТССЦ-113-8066   | Всего по позиции<br>Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины (Деревянные конструкции)                        | кг                                   |      |      | -4,6  | 15,50    |   | 156,10   | 6,01  | 2 061  |
| 15 | ТССЦ-113-8067   | Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона (Деревянные конструкции)                                               | кг                                   |      |      | 4,6   | 15,68    |   | 72,13    | 6,01  | 434    |
| 16 | ТЕР10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)             | 100 м2<br>потолка                    |      |      | 0,5   |          |   |          |       |        |
|    |                 | Объем=50 / 100                                                                                                     |                                      |      |      |       |          |   |          |       |        |
|    |                 | 1 ОТ                                                                                                               |                                      |      |      |       | 879,79   |   | 439,90   | 23,08 | 10 153 |
|    |                 | 2 ЭМ                                                                                                               |                                      |      |      |       | 28,54    |   | 14,27    | 9,2   | 131    |
|    |                 | 4 М                                                                                                                |                                      |      |      |       | 4 293,80 |   | 2 146,90 | 6,01  | 12 903 |
|    |                 | 201-9010 Тяга подвесов                                                                                             | шт.                                  | 81   |      | 40,5  |          |   |          |       |        |
|    |                 | ЗТ                                                                                                                 | цел.-ч                               | 97   |      | 48,5  |          |   |          |       |        |
|    |                 | Итого по расценке                                                                                                  |                                      |      |      |       | 5 202,13 |   | 2 601,07 |       |        |
|    |                 | ФОТ                                                                                                                |                                      |      |      |       |          |   | 439,90   |       | 10 153 |
|    |                 | Приказ Минстроя России № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10                                 | %                                    | 108  | 0,9  | 97,2  |          |   | 427,58   |       | 9 869  |
|    |                 | Приказ Минстроя России № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10                                 | %                                    | 55   | 0,85 | 46,75 |          |   | 205,65   |       | 4 747  |
| 17 | ТССЦ-101-2509   | Всего по позиции<br>Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм                                                               | м2                                   |      |      | -55,5 | 13,64    |   | 3 234,30 | 6,01  | 37 803 |
|    |                 |                                                                                                                    |                                      |      |      |       |          |   | -757,02  |       | -4 550 |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                          | 4                                              | 5     | 6    | 7       | 8        | 9 | 10       | 11    | 12     |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|---------|----------|---|----------|-------|--------|
|    |                 | (Деревянные конструкции)                                                                                                                   |                                                |       |      |         |          |   |          |       |        |
| 18 | ТССЦ-101-2508   | Листы гипсокартонные ГЛП 9,5 мм<br>(Деревянные конструкции)                                                                                | м2                                             |       |      | 55,5    | 12,91    |   | 716,51   | 6,01  | 4 306  |
| 19 | ТЕР15-06-001-07 | Оклейка обоями потолков                                                                                                                    | 100 м2<br>оклеиваемой и обиваемой поверхностей |       |      | 0,5     |          |   |          |       |        |
|    |                 | Объем=50 / 100                                                                                                                             |                                                |       |      |         |          |   |          |       |        |
|    |                 | 1 ОТ                                                                                                                                       |                                                |       |      |         | 157,00   |   | 78,50    | 23,08 | 1 812  |
|    |                 | 2 ЭМ                                                                                                                                       |                                                |       |      |         | 1,18     |   | 0,59     | 9,2   | 5      |
|    |                 | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                               |                                                |       |      |         | 0,14     |   | 0,07     | 23,08 | 2      |
|    |                 | 4 М                                                                                                                                        |                                                |       |      |         | 603,33   |   | 301,67   | 6,01  | 1 813  |
|    |                 | ЗТ                                                                                                                                         | чел.-ч                                         | 16,32 |      | 8,16    |          |   |          |       |        |
|    |                 | ЗТм                                                                                                                                        | чел.-ч                                         | 0,01  |      | 0,005   |          |   |          |       |        |
|    |                 | Итого по расценке                                                                                                                          |                                                |       |      |         | 761,51   |   | 380,76   |       |        |
|    |                 | ФОТ                                                                                                                                        |                                                |       |      |         |          |   | 78,57    |       | 1 814  |
|    |                 | Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы<br>812/пр от 21.12.2020 Прил.<br>п.15                                                        | %                                              | 100   | 0,9  | 90      |          |   | 70,71    |       | 1 633  |
|    |                 | Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы<br>774/пр от 11.12.2020 Прил.<br>п.15                                                        | %                                              | 49    | 0,85 | 41,65   |          |   | 32,72    |       | 756    |
| 20 | ТССЦ-101-1868   | Всего по позиции<br>Обои потолочные<br>(Отделочные работы)                                                                                 | 100 м2                                         |       |      | -0,4882 | 522,78   |   | 484,19   | 6,01  | 6 019  |
| 21 | ТССЦ-101-3935   | Стеклообои TASSOGLAS, елочка<br>(Отделочные работы)                                                                                        | м2                                             |       |      | 48,82   | 48,12    |   | 2 349,22 | 6,01  | 14 119 |
| 22 | ТЕР15-02-019-04 | Сплошное выравнивание внутренних<br>поверхностей (однослойное<br>оштукатуривание) из сухих растворов смесей<br>толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2<br>оштукатуриваемой поверхности         |       |      | 0,5     |          |   |          |       |        |
|    |                 | Объем=50 / 100                                                                                                                             |                                                |       |      |         |          |   |          |       |        |
|    |                 | 1 ОТ                                                                                                                                       |                                                |       |      |         | 615,86   |   | 307,93   | 23,08 | 7 107  |
|    |                 | 2 ЭМ                                                                                                                                       |                                                |       |      |         | 34,00    |   | 17,00    | 9,2   | 156    |
|    |                 | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                               |                                                |       |      |         | 22,54    |   | 11,27    | 23,08 | 260    |
|    |                 | 4 М                                                                                                                                        |                                                |       |      |         | 2 771,69 |   | 1 385,85 | 6,01  | 8 329  |
|    |                 | 101-9732 Грунтовка                                                                                                                         | м                                              | 0     |      | 0       |          |   |          |       |        |
|    |                 | ЗТ                                                                                                                                         | чел.-ч                                         | 63,1  |      | 31,55   |          |   |          |       |        |
|    |                 | ЗТм                                                                                                                                        | чел.-ч                                         | 2,18  |      | 1,09    |          |   |          |       |        |
|    |                 | Итого по расценке                                                                                                                          |                                                |       |      |         | 3 421,55 |   | 1 710,78 |       | 7 367  |
|    |                 | ФОТ                                                                                                                                        |                                                |       |      |         |          |   | 319,20   |       |        |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1  | 2                                                                                   | 3                                                                                                                                   | 4                                     | 5     | 6    | 7       | 8        | 9 | 10        | 11    | 12      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|------|---------|----------|---|-----------|-------|---------|
|    | Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы<br>812/пр от 21.12.2020 Прил.<br>п.15 |                                                                                                                                     | %                                     | 100   | 0,9  | 90      |          |   | 287,28    |       | 6 630   |
|    | Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы<br>774/пр от 11.12.2020 Прил.<br>п.15 |                                                                                                                                     | %                                     | 49    | 0,85 | 41,65   |          |   | 132,95    |       | 3 068   |
|    | Всего по позиции                                                                    |                                                                                                                                     |                                       |       |      |         |          |   | 2 131,01  |       | 25 290  |
| 23 | ТССЦ-402-0070                                                                       | Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС<br>растворная для ручной работы<br>(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))           | т                                     |       |      | -0,5655 | 2 447,50 |   | -1 384,06 | 6,01  | -8 318  |
| 24 | ТССЦ-101-2438                                                                       | Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ<br>(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))<br>Объем=-0,5655*1000                                | кг                                    |       |      | -565,5  | 3,21     |   | -1 815,26 | 6,01  | -10 910 |
| 25 | ТЕР15-04-027-06                                                                     | Третья шпатлевка при высококачественной<br>окраске по штукатурке и сборным<br>конструкциям: потолков, подготовленных под<br>окраску | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности |       |      | 0,5     |          |   |           |       |         |
|    | Объем=50 / 100                                                                      |                                                                                                                                     |                                       |       |      |         |          |   |           |       |         |
|    | 1 ОТ                                                                                |                                                                                                                                     |                                       |       |      |         | 156,92   |   | 78,46     | 23,08 | 1 811   |
|    | 2 ЭМ                                                                                |                                                                                                                                     |                                       |       |      |         | 3,79     |   | 1,90      | 9,2   | 17      |
|    | 3 в т.ч. ОТм                                                                        |                                                                                                                                     |                                       |       |      |         | 0,14     |   | 0,07      | 23,08 | 2       |
|    | 4 М                                                                                 |                                                                                                                                     |                                       |       |      |         | 391,34   |   | 195,67    | 6,01  | 1 176   |
|    | ЗТ                                                                                  |                                                                                                                                     | чел.-ч                                | 16,5  |      | 8,25    |          |   |           |       |         |
|    | ЗТм                                                                                 |                                                                                                                                     | чел.-ч                                | 0,01  |      | 0,005   |          |   |           |       |         |
|    | Итого по расценке                                                                   |                                                                                                                                     |                                       |       |      |         | 552,05   |   | 276,03    |       |         |
|    | ФОТ                                                                                 |                                                                                                                                     |                                       |       |      |         |          |   | 78,53     |       | 1 813   |
|    | Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы<br>812/пр от 21.12.2020 Прил.<br>п.15 |                                                                                                                                     | %                                     | 100   | 0,9  | 90      |          |   | 70,68     |       | 1 632   |
|    | Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы<br>774/пр от 11.12.2020 Прил.<br>п.15 |                                                                                                                                     | %                                     | 49    | 0,85 | 41,65   |          |   | 32,71     |       | 755     |
|    | Всего по позиции                                                                    |                                                                                                                                     |                                       |       |      |         |          |   | 379,42    |       | 5 391   |
| 26 | ТЕР15-04-007-04                                                                     | Окраска водно-дисперсионными акриловыми<br>составами улучшенная: по сборным<br>конструкциям потолков, подготовленным под<br>окраску | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности |       |      | 0,5     |          |   |           |       |         |
|    | Объем=50 / 100                                                                      |                                                                                                                                     |                                       |       |      |         |          |   |           |       |         |
|    | 1 ОТ                                                                                |                                                                                                                                     |                                       |       |      |         | 354,22   |   | 177,11    | 23,08 | 4 088   |
|    | 2 ЭМ                                                                                |                                                                                                                                     |                                       |       |      |         | 8,97     |   | 4,49      | 9,2   | 41      |
|    | 3 в т.ч. ОТм                                                                        |                                                                                                                                     |                                       |       |      |         | 0,12     |   | 0,06      | 23,08 | 1       |
|    | 4 М                                                                                 |                                                                                                                                     |                                       |       |      |         | 587,37   |   | 293,69    | 6,01  | 1 765   |
|    | ЗТ                                                                                  |                                                                                                                                     | чел.-ч                                | 39,98 |      | 19,99   |          |   |           |       |         |
|    | ЗТм                                                                                 |                                                                                                                                     | чел.-ч                                | 0,01  |      | 0,005   |          |   |           |       |         |
|    | Итого по расценке                                                                   |                                                                                                                                     |                                       |       |      |         | 950,56   |   | 475,29    |       |         |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1     | 2                                                                                                                                     | 3 | 4                  | 5     | 6    | 7        | 8         | 9 | 10       | 11    | 12     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|-------|------|----------|-----------|---|----------|-------|--------|
|       | ФОТ                                                                                                                                   |   |                    |       |      |          |           |   |          |       |        |
|       | Приказ Минстроя России № НР<br>812/пр от 21.12.2020 Прил.<br>п.15                                                                     |   | %                  | 100   | 0,9  | 90       |           |   | 177,17   |       | 4 089  |
|       | Приказ Минстроя России № СП<br>774/пр от 11.12.2020 Прил.<br>п.15                                                                     |   | %                  | 49    | 0,85 | 41,65    |           |   | 159,45   |       | 3 680  |
|       |                                                                                                                                       |   |                    |       |      |          |           |   | 73,79    |       | 1 703  |
|       | Всего по позиции                                                                                                                      |   |                    |       |      |          |           |   | 708,53   |       | 11 277 |
| 27    | ТССЦ-101-3585<br>Шпатлевка водно-дисперсионная<br>(Отделочные работы)                                                                 |   | т                  |       |      | -0,00275 | 11 188,53 |   | -30,77   | 6,01  | -185   |
| 28    | ТССЦ-101-3512<br>Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ<br>(Отделочные работы)                                                              |   | т                  |       |      | -0,0165  | 4 341,28  |   | -71,63   | 6,01  | -430   |
| 29    | ТССЦ-101-4163<br>Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ<br>(Отделочные работы)                                                             |   | кг                 |       |      | -11      | 14,93     |   | -164,23  | 6,01  | -987   |
| 30    | ТССЦ-101-3461<br>Грунтовка акриловая TIEFGRUND LF,<br>CAPAROL<br>(Отделочные работы)                                                  |   | л                  |       |      | 11       | 55,70     |   | 612,70   | 6,01  | 3 682  |
| 31    | ТССЦ-101-3493<br>Краска акриловая CAPOROL MURESKO-PLUS<br>(Отделочные работы)                                                         |   | кг                 |       |      | 16,5     | 78,22     |   | 1 290,63 | 6,01  | 7 757  |
| Стены |                                                                                                                                       |   |                    |       |      |          |           |   |          |       |        |
| 32    | ТЕР15-04-006-03<br>Покрывание поверхностей грунтовой глубокой<br>проникновения: за 1 раз стен                                         |   | 100 м2<br>покрытия |       |      | 0,48     |           |   |          |       |        |
|       | Объем=48 / 100                                                                                                                        |   |                    |       |      |          |           |   |          |       |        |
|       | 1 ОТ                                                                                                                                  |   |                    |       |      |          | 63,01     |   | 30,24    | 23,08 | 698    |
|       | 2 ЭМ                                                                                                                                  |   |                    |       |      |          | 1,18      |   | 0,57     | 9,2   | 5      |
|       | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                          |   |                    |       |      |          | 0,14      |   | 0,07     | 23,08 | 2      |
|       | 4 М                                                                                                                                   |   |                    |       |      |          | 0,17      |   | 0,08     | 6,01  |        |
|       | 101-9732 Грунтовка                                                                                                                    |   | т                  | 0,013 |      | 0,00624  |           |   |          |       |        |
|       | ЗТ                                                                                                                                    |   | чел.-ч             | 6,55  |      | 3,144    |           |   |          |       |        |
|       | ЗТм                                                                                                                                   |   | чел.-ч             | 0,01  |      | 0,0048   |           |   |          |       |        |
|       | Итого по расценке                                                                                                                     |   |                    |       |      |          | 64,36     |   | 30,89    |       | 700    |
|       | ФОТ                                                                                                                                   |   |                    |       |      |          |           |   | 30,31    |       | 630    |
|       | Приказ Минстроя России № НР<br>812/пр от 21.12.2020 Прил.<br>п.15                                                                     |   | %                  | 100   | 0,9  | 90       |           |   | 27,28    |       |        |
|       | Приказ Минстроя России № СП<br>774/пр от 11.12.2020 Прил.<br>п.15                                                                     |   | %                  | 49    | 0,85 | 41,65    |           |   | 12,62    |       | 292    |
|       | Всего по позиции                                                                                                                      |   |                    |       |      |          |           |   | 70,79    |       | 1 625  |
| 33    | ТССЦ-101-6512<br>Грунтовка акриловая упрочняющая<br>стабилизирующая глубокого проникновения<br>"БИРСС Грунт М"<br>(Отделочные работы) |   | т                  |       |      | 0,00624  | 29 912,78 |   | 186,66   | 6,01  | 1 122  |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1  | 2                                                                                                 | 3                                                                                                                                           | 4                                                  | 5      | 6    | 7       | 8        | 9 | 10        | 11    | 12     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|------|---------|----------|---|-----------|-------|--------|
| 34 | ТЕР61-2-7                                                                                         | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2<br>отремонти<br>рованной<br>поверхнос<br>ти |        |      | 0,11    |          |   |           |       |        |
|    |                                                                                                   | 1 ОТ                                                                                                                                        |                                                    |        |      |         | 2 023,18 |   | 222,55    | 23,08 | 5 136  |
|    |                                                                                                   | 2 ЭМ                                                                                                                                        |                                                    |        |      |         | 20,68    |   | 2,27      | 9,2   | 21     |
|    |                                                                                                   | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                |                                                    |        |      |         | 9,05     |   | 1,00      | 23,08 | 23     |
|    |                                                                                                   | 4 М                                                                                                                                         |                                                    |        |      |         | 863,23   |   | 94,96     | 6,01  | 571    |
|    | 509-9900                                                                                          | Строительный мусор                                                                                                                          | м                                                  | 3,38   |      | 0,3718  |          |   |           |       |        |
|    | ЗТ                                                                                                |                                                                                                                                             | чел.-ч                                             | 228,35 |      | 25,1185 |          |   |           |       |        |
|    | ЗТм                                                                                               |                                                                                                                                             | чел.-ч                                             | 0,67   |      | 0,0737  |          |   |           |       |        |
|    |                                                                                                   | Итого по расценке                                                                                                                           |                                                    |        |      |         | 2 907,09 |   | 319,78    |       |        |
|    |                                                                                                   | ФОТ                                                                                                                                         |                                                    |        |      |         |          |   | 223,55    |       | 5 159  |
|    | Приказ Минстроя России № НР Штукатурные работы (ремонтно-812/пр от 21.12.2020 Прил. строительные) |                                                                                                                                             | %                                                  | 89     |      | 89      |          |   | 198,96    |       | 4 592  |
|    | Приказ Минстроя России № СП Штукатурные работы (ремонтно-774/пр от 11.12.2020 Прил. строительные) |                                                                                                                                             | %                                                  | 44     |      | 44      |          |   | 98,36     |       | 2 270  |
| 35 | ТЕР15-02-019-03                                                                                   | Всего по позиции                                                                                                                            |                                                    |        |      |         |          |   | 617,10    |       | 12 590 |
|    |                                                                                                   | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворовных смесей толщиной до 10 мм: стен            | 100 м2<br>оштукатур<br>иваемой<br>поверхнос<br>ти  |        |      | 0,48    |          |   |           |       |        |
|    |                                                                                                   | Объем=48 / 100                                                                                                                              |                                                    |        |      |         |          |   |           |       |        |
|    |                                                                                                   | 1 ОТ                                                                                                                                        |                                                    |        |      |         | 476,35   |   | 228,65    | 23,08 | 5 277  |
|    |                                                                                                   | 2 ЭМ                                                                                                                                        |                                                    |        |      |         | 29,09    |   | 13,96     | 9,2   | 128    |
|    |                                                                                                   | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                |                                                    |        |      |         | 19,35    |   | 9,29      | 23,08 | 214    |
|    |                                                                                                   | 4 М                                                                                                                                         |                                                    |        |      |         | 2 377,11 |   | 1 141,01  | 6,01  | 6 857  |
|    | 101-9732                                                                                          | Грунтовка                                                                                                                                   | м                                                  | 0      |      | 0       |          |   |           |       |        |
|    | ЗТ                                                                                                |                                                                                                                                             | чел.-ч                                             | 51,89  |      | 24,9072 |          |   |           |       |        |
|    | ЗТм                                                                                               |                                                                                                                                             | чел.-ч                                             | 1,87   |      | 0,8976  |          |   |           |       |        |
|    |                                                                                                   | Итого по расценке                                                                                                                           |                                                    |        |      |         | 2 882,55 |   | 1 383,62  |       |        |
|    |                                                                                                   | ФОТ                                                                                                                                         |                                                    |        |      |         |          |   | 237,94    |       | 5 491  |
|    | Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15                     |                                                                                                                                             | %                                                  | 100    | 0,9  | 90      |          |   | 214,15    |       | 4 942  |
|    | Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15                     |                                                                                                                                             | %                                                  | 49     | 0,85 | 41,65   |          |   | 99,10     |       | 2 287  |
| 36 | ТССЦ-402-0070                                                                                     | Всего по позиции                                                                                                                            |                                                    |        |      |         |          |   | 1 696,87  |       | 19 491 |
|    |                                                                                                   | Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы                                                                      | т                                                  |        |      | -0,4656 | 2 447,50 |   | -1 139,56 | 6,01  | -6 849 |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1  | 2               | 3                                                                                                                      | 4                        | 5     | 6    | 7        | 8         | 9 | 10       | 11    | 12     |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|------|----------|-----------|---|----------|-------|--------|
|    |                 | (Штукатурные работы (ремонтно-строительные))                                                                           |                          |       |      |          |           |   |          |       |        |
| 37 | ТССЦ-101-2438   | Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ<br>(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))<br>Объем=0,4656*1000                    | кг                       |       |      | 465,6    | 3,21      |   | 1 494,58 | 6,01  | 8 982  |
| 38 | ТЕР15-04-027-05 | Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2                   |       |      | 0,48     |           |   |          |       |        |
|    |                 | Объем=48 / 100                                                                                                         | окрашиваемой поверхности |       |      |          |           |   |          |       |        |
|    |                 | 1 ОТ                                                                                                                   |                          |       |      |          | 114,02    |   | 54,73    | 23,08 | 1 263  |
|    |                 | 2 ЭМ                                                                                                                   |                          |       |      |          | 2,92      |   | 1,40     | 9,2   | 13     |
|    |                 | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                           |                          |       |      |          | 0,14      |   | 0,07     | 23,08 | 2      |
|    |                 | 4 М                                                                                                                    |                          |       |      |          | 381,00    |   | 182,88   | 6,01  | 1 099  |
|    |                 | ЗТ                                                                                                                     | чел.-ч                   | 11,99 |      | 5,7552   |           |   |          |       |        |
|    |                 | ЗТм                                                                                                                    | чел.-ч                   | 0,01  |      | 0,0048   |           |   |          |       |        |
|    |                 | Итого по расценке                                                                                                      |                          |       |      | 497,94   |           |   | 239,01   |       | 1 265  |
|    |                 | ФОТ                                                                                                                    |                          |       |      |          |           |   | 54,80    |       | 1 139  |
|    |                 | Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15                                          | %                        | 100   | 0,9  | 90       |           |   | 49,32    |       |        |
|    |                 | Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15                                          | %                        | 49    | 0,85 | 41,65    |           |   | 22,82    |       | 527    |
| 39 | ТЕР15-04-007-01 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, откосов                              | 100 м2                   |       |      | 0,48     |           |   | 311,15   |       | 4 041  |
|    |                 | Объем=48 / 100                                                                                                         | окрашиваемой поверхности |       |      |          |           |   |          |       |        |
|    |                 | 1 ОТ                                                                                                                   |                          |       |      |          | 380,71    |   | 182,74   | 23,08 | 4 218  |
|    |                 | 2 ЭМ                                                                                                                   |                          |       |      |          | 13,59     |   | 6,52     | 9,2   | 60     |
|    |                 | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                           |                          |       |      |          | 0,23      |   | 0,11     | 23,08 | 3      |
|    |                 | 4 М                                                                                                                    |                          |       |      |          | 1 053,56  |   | 505,71   | 6,01  | 3 039  |
|    |                 | ЗТ                                                                                                                     | чел.-ч                   | 43,56 |      | 20,9088  |           |   |          |       |        |
|    |                 | ЗТм                                                                                                                    | чел.-ч                   | 0,02  |      | 0,0096   |           |   |          |       |        |
|    |                 | Итого по расценке                                                                                                      |                          |       |      | 1 447,86 |           |   | 694,97   |       | 4 221  |
|    |                 | ФОТ                                                                                                                    |                          |       |      |          |           |   | 182,85   |       | 3 799  |
|    |                 | Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15                                          | %                        | 100   | 0,9  | 90       |           |   | 164,57   |       |        |
|    |                 | Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15                                          | %                        | 49    | 0,85 | 41,65    |           |   | 76,16    |       | 1 758  |
| 40 | ТССЦ-101-3585   | Шпателька водно-дисперсионная                                                                                          | т                        |       |      | -0,02448 | 11 188,53 |   | 935,70   | 6,01  | 12 874 |
|    |                 | Всего по позиции                                                                                                       |                          |       |      |          |           |   | -273,90  |       | -1 646 |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                                     | 5      | 6 | 7        | 8         | 9 | 10        | 11    | 12      |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---|----------|-----------|---|-----------|-------|---------|
|    |                 | (Отделочные работы)                                                                                                                                                                                              |                                       |        |   |          |           |   |           |       |         |
| 41 | ТССЦ-101-3512   | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ                                                                                                                                                                                 | т                                     |        |   | -0,0144  | 4 341,28  |   | -62,51    | 6,01  | -376    |
| 42 | ТССЦ-101-4163   | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ                                                                                                                                                                                | кг                                    |        |   | -9,6     | 14,93     |   | -143,33   | 6,01  | -861    |
| 43 | ТССЦ-101-3461   | Грунтовка акриловая TIEFGRUND LF, CAPAROL                                                                                                                                                                        | л                                     |        |   | 9,6      | 55,70     |   | 534,72    | 6,01  | 3 214   |
| 44 | ТССЦ-101-3493   | Краска акриловая CAPOROL MURESKO-PLUS                                                                                                                                                                            | кг                                    |        |   | 14,4     | 78,22     |   | 1 126,37  | 6,01  | 6 769   |
| 45 | ТЕРp61-1-11     | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2<br>поверхности                 |        |   | 0,183    |           |   |           |       |         |
|    |                 | Объем=18,3 / 100                                                                                                                                                                                                 |                                       |        |   |          | 1 352,02  |   | 247,42    | 23,08 | 5 710   |
|    |                 | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                             |                                       |        |   |          | 46,59     |   | 8,53      | 9,2   | 78      |
|    |                 | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                             |                                       |        |   |          | 31,88     |   | 5,83      | 23,08 | 135     |
|    |                 | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                     |                                       |        |   |          | 11 839,21 |   | 2 166,58  | 6,01  | 13 021  |
|    |                 | 4 М                                                                                                                                                                                                              |                                       |        |   |          |           |   |           |       |         |
|    |                 | ЗТ                                                                                                                                                                                                               | чел.-ч                                | 130,63 |   | 23,90529 |           |   |           |       |         |
|    |                 | ЗТм                                                                                                                                                                                                              | чел.-ч                                | 3,01   |   | 0,55083  |           |   |           |       |         |
|    |                 | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                |                                       |        |   |          | 13 237,82 |   | 2 422,53  |       |         |
|    |                 | ФОТ                                                                                                                                                                                                              |                                       |        |   |          |           |   | 253,25    |       | 5 845   |
|    |                 | Приказ Минстроя России № НР                                                                                                                                                                                      | %                                     | 89     |   | 89       |           |   | 225,39    |       | 5 202   |
|    |                 | 812/пр от 21.12.2020 Прил. строительные                                                                                                                                                                          |                                       |        |   |          |           |   |           |       |         |
|    |                 | п.95                                                                                                                                                                                                             |                                       |        |   |          |           |   |           |       |         |
|    |                 | Приказ Минстроя России № СП                                                                                                                                                                                      | %                                     | 44     |   | 44       |           |   | 111,43    |       | 2 572   |
|    |                 | 774/пр от 11.12.2020 Прил. строительные                                                                                                                                                                          |                                       |        |   |          |           |   |           |       |         |
|    |                 | п.95                                                                                                                                                                                                             |                                       |        |   |          |           |   |           |       |         |
| 46 | ТССЦ-101-3172   | Всего по позиции<br>Шпатлевка Ветонит ТТ                                                                                                                                                                         | т                                     |        |   | -0,3111  | 6 856,68  |   | 2 759,35  |       | 26 583  |
| 47 | ТССЦ-101-2438   | (Штукатурные работы (ремонтно-строительные))<br>Шпатлевка «Фугенфюллер», КНАУФ                                                                                                                                   | кг                                    |        |   | 311,1    | 3,21      |   | -2 133,11 | 6,01  | -12 820 |
|    |                 | (Штукатурные работы (ремонтно-строительные))<br>Объем=0,3111*1000                                                                                                                                                |                                       |        |   |          |           |   | 998,63    | 6,01  | 6 002   |
| 48 | ТЕР15-04-007-01 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, откосов                                                                                                                        | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности |        |   | 0,183    |           |   |           |       |         |
|    |                 | Объем=18,3 / 100                                                                                                                                                                                                 |                                       |        |   |          |           |   |           |       |         |
|    |                 | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                             |                                       |        |   |          | 380,71    |   | 69,67     | 23,08 | 1 608   |
|    |                 | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                             |                                       |        |   |          | 13,59     |   | 2,49      | 9,2   | 23      |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1    | 2                                                                                   | 3                                                                                  | 4      | 5     | 6    | 7         | 8         | 9 | 10      | 11    | 12     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|-----------|-----------|---|---------|-------|--------|
|      | 3 в т.ч. ОТМ<br>4 М                                                                 |                                                                                    |        |       |      |           | 0,23      |   | 0,04    | 23,08 | 1      |
|      | ЗТ                                                                                  |                                                                                    | чел.-ч | 43,56 |      | 7,97148   | 1 053,56  |   | 192,80  | 6,01  | 1 159  |
|      | ЗТм                                                                                 |                                                                                    | чел.-ч | 0,02  |      | 0,00366   |           |   |         |       |        |
|      | Итого по расценке                                                                   |                                                                                    |        |       |      |           | 1 447,86  |   | 264,96  |       |        |
|      | ФОТ                                                                                 |                                                                                    |        |       |      |           |           |   | 69,71   |       | 1 609  |
|      | Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы<br>812/пр от 21.12.2020 Прил.<br>п.15 |                                                                                    | %      | 100   | 0,9  | 90        |           |   | 62,74   |       | 1 448  |
|      | Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы<br>774/пр от 11.12.2020 Прил.<br>п.15 |                                                                                    | %      | 49    | 0,85 | 41,65     |           |   | 29,03   |       | 670    |
|      | Всего по позиции                                                                    |                                                                                    |        |       |      |           |           |   | 356,73  |       | 4 908  |
| 49   | ТССЦ-101-3585                                                                       | Шпателька водно-дисперсионная<br>(Отделочные работы)                               | т      |       |      | -0,009333 | 11 188,53 |   | -104,42 | 6,01  | -628   |
| 50   | ТССЦ-101-3512                                                                       | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ<br>(Отделочные работы)                            | т      |       |      | -0,00549  | 4 341,28  |   | -23,83  | 6,01  | -143   |
| 51   | ТССЦ-101-3493                                                                       | Краска акриловая CAPOROL MURESKO-PLUS<br>(Отделочные работы)<br>Объем=0,00549*1000 | кг     |       |      | 5,49      | 78,22     |   | 429,43  | 6,01  | 2 581  |
| Полю |                                                                                     |                                                                                    |        |       |      |           |           |   |         |       |        |
| 52   | ТЕР11-01-002-01                                                                     | Устройство подстилающих слоев: песчаных<br>1 м3<br>подстилаю<br>щего слоя          |        |       |      | 5         |           |   |         |       |        |
|      | Объем=50*0,1                                                                        |                                                                                    |        |       |      |           |           |   |         |       |        |
|      | 1 ОТ                                                                                |                                                                                    |        |       |      |           | 29,46     |   | 147,30  | 23,08 | 3 400  |
|      | 2 ЭМ                                                                                |                                                                                    |        |       |      |           | 21,33     |   | 106,65  | 9,2   | 981    |
|      | 3 в т.ч. ОТМ                                                                        |                                                                                    |        |       |      |           | 3,02      |   | 15,10   | 23,08 | 349    |
|      | 4 М                                                                                 |                                                                                    |        |       |      |           | 47,38     |   | 236,90  | 6,01  | 1 424  |
|      | ЗТ                                                                                  |                                                                                    |        |       |      |           |           |   |         |       |        |
|      | ЗТм                                                                                 |                                                                                    | чел.-ч | 3,41  |      | 17,05     |           |   |         |       |        |
|      | Итого по расценке                                                                   |                                                                                    | чел.-ч | 0,3   |      | 1,5       |           |   |         |       |        |
|      | ФОТ                                                                                 |                                                                                    |        |       |      |           | 98,17     |   | 490,85  |       |        |
|      | Приказ Минстроя России № НР Полю                                                    |                                                                                    | %      | 112   | 0,9  | 100,8     |           |   | 162,40  |       | 3 749  |
|      | 812/пр от 21.12.2020 Прил.<br>п.11                                                  |                                                                                    |        |       |      |           |           |   | 163,70  |       | 3 779  |
|      | Приказ Минстроя России № СП Полю                                                    |                                                                                    | %      | 65    | 0,85 | 55,25     |           |   | 89,73   |       | 2 071  |
|      | 774/пр от 11.12.2020 Прил.<br>п.11                                                  |                                                                                    |        |       |      |           |           |   |         |       |        |
|      | Всего по позиции                                                                    |                                                                                    |        |       |      |           |           |   | 744,28  |       | 11 655 |
| 53   | ТЕР11-01-002-04                                                                     | Устройство подстилающих слоев:<br>щебеночных<br>1 м3<br>подстилаю<br>щего слоя     |        |       |      | 2,5       |           |   |         |       |        |
|      | Объем=50*0,05                                                                       |                                                                                    |        |       |      |           |           |   |         |       |        |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1  | 2               | 3                                                                                                                           | 4      | 5     | 6    | 7      | 8        | 9  | 10       | 11    | 12     |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|--------|----------|----|----------|-------|--------|
| 54 | ТЕР11-01-011-01 | 1 ОТ                                                                                                                        |        |       |      |        |          |    |          |       | 1 907  |
|    |                 | 2 ЭМ                                                                                                                        |        |       |      |        | 33,05    |    | 82,63    | 23,08 | 896    |
|    |                 | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                |        |       |      |        | 38,96    |    | 97,40    | 9,2   | 319    |
|    |                 | 4 М                                                                                                                         |        |       |      |        | 5,53     |    | 13,83    | 23,08 | 1 782  |
|    |                 | ЗТ                                                                                                                          |        |       |      |        | 118,58   |    | 296,45   | 6,01  |        |
|    |                 | ЗТм                                                                                                                         | чел.-ч | 3,73  |      | 9,325  |          |    |          |       |        |
|    |                 |                                                                                                                             | чел.-ч | 0,55  |      | 1,375  |          |    |          |       |        |
|    |                 | Итого по расценке                                                                                                           |        |       |      |        | 190,59   |    | 476,48   |       |        |
|    |                 | ФОТ                                                                                                                         |        |       |      |        |          |    | 96,46    |       | 2 226  |
|    |                 | Приказ Министра России № НР Полы                                                                                            | %      | 112   | 0,9  | 100,8  |          |    | 97,23    |       | 2 244  |
|    |                 | 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11                                                                                             |        |       |      |        |          |    |          |       |        |
|    |                 | Приказ Министра России № СП Полы                                                                                            | %      | 65    | 0,85 | 55,25  |          |    | 53,29    |       | 1 230  |
|    |                 | 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11                                                                                             |        |       |      |        |          |    |          |       |        |
|    |                 | Всего по позиции                                                                                                            |        |       |      |        |          |    | 627,00   |       | 8 059  |
| 55 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм                                                                                 | 100 м2 |       |      | 0,5    |          |    |          |       |        |
|    |                 | Объем=50 / 100                                                                                                              | СТЯЖКИ |       |      |        |          |    |          |       |        |
|    |                 | 1 ОТ                                                                                                                        |        |       |      |        | 313,71   |    | 156,86   | 23,08 | 3 620  |
|    |                 | 2 ЭМ                                                                                                                        |        |       |      |        | 43,74    |    | 21,87    | 9,2   | 201    |
|    |                 | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                |        |       |      |        | 17,15    |    | 8,58     | 23,08 | 198    |
|    |                 | 4 М                                                                                                                         |        |       |      |        | 939,46   |    | 469,73   | 6,01  | 2 823  |
|    |                 | ЗТ                                                                                                                          | чел.-ч | 39,51 |      | 19,755 |          |    |          |       |        |
|    |                 | ЗТм                                                                                                                         | чел.-ч | 1,27  |      | 0,635  |          |    |          |       |        |
|    |                 | Итого по расценке                                                                                                           |        |       |      |        | 1 296,91 |    | 648,46   |       |        |
|    |                 | ФОТ                                                                                                                         |        |       |      |        |          |    | 165,44   |       | 3 818  |
|    |                 | Приказ Министра России № НР Полы                                                                                            | %      | 112   | 0,9  | 100,8  |          |    | 166,76   |       | 3 849  |
|    |                 | 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11                                                                                             |        |       |      |        |          |    |          |       |        |
|    |                 | Приказ Министра России № СП Полы                                                                                            | %      | 65    | 0,85 | 55,25  |          |    | 91,41    |       | 2 109  |
|    |                 | 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11                                                                                             |        |       |      |        |          |    |          |       |        |
|    |                 | Всего по позиции                                                                                                            |        |       |      |        |          |    | 906,63   |       | 12 602 |
|    |                 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщ. 70 мм) | 100 м2 |       |      | 0,5    |          |    |          |       |        |
|    |                 | Объем=50 / 100                                                                                                              | СТЯЖКИ |       |      |        |          |    |          |       |        |
|    |                 | ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)                                                        |        |       |      |        |          |    |          |       |        |
|    |                 | 1 ОТ                                                                                                                        |        |       |      |        | 3,97     | 10 | 19,85    | 23,08 | 458    |
|    |                 | 2 ЭМ                                                                                                                        |        |       |      |        | 7,84     | 10 | 38,20    | 9,2   | 351    |
|    |                 | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                |        |       |      |        | 2,84     | 10 | 14,20    | 23,08 | 328    |
|    |                 | 4 М                                                                                                                         |        |       |      |        | 230,65   | 10 | 1 153,25 | 6,01  | 6 931  |
|    |                 | ЗТ                                                                                                                          | чел.-ч | 0,5   | 10   | 2,5    |          |    |          |       |        |
|    |                 | ЗТм                                                                                                                         | чел.-ч | 0,21  | 10   | 1,05   |          |    |          |       |        |
|    |                 | Итого по расценке                                                                                                           |        |       |      |        | 242,26   |    | 1 211,30 |       |        |
|    |                 | ФОТ                                                                                                                         |        |       |      |        |          |    | 34,05    |       | 786    |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1                       | 2                                                                      | 3                                                                                                    | 4                | 5     | 6    | 7      | 8         | 9 | 10       | 11    | 12     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------|--------|-----------|---|----------|-------|--------|
|                         | Приказ Минстроя России № НР Полы<br>812/пр от 21.12.2020 Прил.<br>п.11 |                                                                                                      | %                | 112   | 0,9  | 100,8  |           |   | 34,32    |       | 792    |
|                         | Приказ Минстроя России № СП Полы<br>774/пр от 11.12.2020 Прил.<br>п.11 |                                                                                                      | %                | 65    | 0,85 | 55,25  |           |   | 18,81    |       | 434    |
| <b>Всего по позиции</b> |                                                                        |                                                                                                      |                  |       |      |        |           |   |          |       |        |
| 56                      | ТЕР11-01-011-08                                                        | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси<br>типа "Бетонит" 5000, толщиной 5 мм                      | 100 м2<br>стяжки |       |      | 0,5    |           |   | 1 264,43 |       | 8 966  |
| Объем=50 / 100          |                                                                        |                                                                                                      |                  |       |      |        |           |   |          |       |        |
|                         | 1 ОТ                                                                   |                                                                                                      |                  |       |      |        | 321,33    |   | 160,67   | 23,08 | 3 708  |
|                         | 2 ЭМ                                                                   |                                                                                                      |                  |       |      |        | 33,28     |   | 16,64    | 9,2   | 153    |
|                         | 3 в т.ч. ОТм                                                           |                                                                                                      |                  |       |      |        | 1,51      |   | 0,76     | 23,08 | 18     |
|                         | 4 М                                                                    |                                                                                                      |                  |       |      |        | 10 477,03 |   | 5 238,52 | 6,01  | 31 484 |
|                         | ЗТ                                                                     |                                                                                                      | чел.-ч           | 37,67 |      | 18,835 |           |   |          |       |        |
|                         | ЗТм                                                                    |                                                                                                      | чел.-ч           | 0,13  |      | 0,065  |           |   |          |       |        |
| Итого по расценке       |                                                                        |                                                                                                      |                  |       |      |        |           |   |          |       |        |
|                         | ФОТ                                                                    |                                                                                                      |                  |       |      |        | 10 831,64 |   | 5 415,83 |       | 3 726  |
|                         | Приказ Минстроя России № НР Полы<br>812/пр от 21.12.2020 Прил.<br>п.11 |                                                                                                      | %                | 112   | 0,9  | 100,8  |           |   | 161,43   |       | 3 756  |
|                         | Приказ Минстроя России № СП Полы<br>774/пр от 11.12.2020 Прил.<br>п.11 |                                                                                                      | %                | 65    | 0,85 | 55,25  |           |   | 89,19    |       | 2 059  |
| <b>Всего по позиции</b> |                                                                        |                                                                                                      |                  |       |      |        |           |   |          |       |        |
| 57                      | ТЕР11-01-011-10                                                        | Устройство стяжек: на каждый последующий<br>слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-<br>01-011-08 | 100 м2<br>стяжки |       |      | 0,5    |           |   | 5 667,74 |       | 41 160 |
| Объем=50 / 100          |                                                                        |                                                                                                      |                  |       |      |        |           |   |          |       |        |
|                         | ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)          |                                                                                                      |                  |       |      |        |           |   |          |       |        |
|                         | 1 ОТ                                                                   |                                                                                                      |                  |       |      |        | 20,64     | 3 | 30,96    | 23,08 | 715    |
|                         | 2 ЭМ                                                                   |                                                                                                      |                  |       |      |        | 4,20      | 3 | 6,30     | 9,2   | 58     |
|                         | 3 в т.ч. ОТм                                                           |                                                                                                      |                  |       |      |        | 0,23      | 3 | 0,35     | 23,08 | 8      |
|                         | 4 М                                                                    |                                                                                                      |                  |       |      |        | 2 005,80  | 3 | 3 008,70 | 6,01  | 18 082 |
|                         | ЗТ                                                                     |                                                                                                      | чел.-ч           | 2,42  | 3    | 3,63   |           |   |          |       |        |
|                         | ЗТм                                                                    |                                                                                                      | чел.-ч           | 0,02  | 3    | 0,03   |           |   |          |       |        |
| Итого по расценке       |                                                                        |                                                                                                      |                  |       |      |        |           |   |          |       |        |
|                         | ФОТ                                                                    |                                                                                                      |                  |       |      |        | 2 030,64  |   | 3 045,96 |       | 723    |
|                         | Приказ Минстроя России № НР Полы<br>812/пр от 21.12.2020 Прил.<br>п.11 |                                                                                                      | %                | 112   | 0,9  | 100,8  |           |   | 31,31    |       | 729    |
|                         | Приказ Минстроя России № СП Полы<br>774/пр от 11.12.2020 Прил.<br>п.11 |                                                                                                      | %                | 65    | 0,85 | 55,25  |           |   | 17,30    |       | 399    |
| <b>Всего по позиции</b> |                                                                        |                                                                                                      |                  |       |      |        |           |   |          |       |        |
|                         |                                                                        |                                                                                                      |                  |       |      |        |           |   | 3 094,82 |       | 19 983 |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1  | 2               | 3                                                                                                                              | 4                  | 5    | 6    | 7       | 8        | 9 | 10        | 11    | 12      |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|---------|----------|---|-----------|-------|---------|
| 58 | ТЕР11-01-036-02 | Устройство покрытий: из линолеума на клею КН-2                                                                                 | 100 м2<br>покрытия |      |      | 0,5     |          |   |           |       |         |
|    |                 | Объем=50 / 100                                                                                                                 |                    |      |      |         |          |   |           |       |         |
|    |                 | 1 ОТ                                                                                                                           |                    |      |      |         | 352,34   |   | 176,17    | 23,08 | 4 066   |
|    |                 | 2 ЭМ                                                                                                                           |                    |      |      |         | 54,28    |   | 27,14     | 9,2   | 250     |
|    |                 | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                   |                    |      |      |         | 4,73     |   | 2,37      | 23,08 | 55      |
|    |                 | 4 М                                                                                                                            |                    |      |      |         | 5 756,35 |   | 2 878,18  | 6,01  | 17 298  |
|    |                 | ЗТ                                                                                                                             | чел.-ч             | 42,4 |      | 21,2    |          |   |           |       |         |
|    |                 | ЗТм                                                                                                                            | чел.-ч             | 0,35 |      | 0,175   |          |   |           |       |         |
|    |                 | Итого по расценке                                                                                                              |                    |      |      |         | 6 162,97 |   | 3 081,49  |       |         |
|    |                 | ФОТ                                                                                                                            |                    |      |      |         |          |   | 178,54    |       | 4 121   |
|    |                 | Приказ Минстроя России № НР Полы<br>812/пр от 21.12.2020 Прил.<br>п. 11                                                        | %                  | 112  | 0,9  | 100,8   |          |   | 179,97    |       | 4 154   |
|    |                 | Приказ Минстроя России № СП Полы<br>774/пр от 11.12.2020 Прил.<br>п. 11                                                        | %                  | 65   | 0,85 | 55,25   |          |   | 98,64     |       | 2 277   |
| 59 | ТССЦ-101-0544   | Всего по позиции                                                                                                               |                    |      |      |         |          |   | 3 360,10  |       | 28 045  |
|    |                 | Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 2,1 мм (Полы)                           | м2                 |      |      | -44,06  | 52,76    |   | -2 324,61 | 6,01  | -13 971 |
| 60 | ТССЦ-101-7170   | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТ IQ MEGALIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) (Полы) | м2                 |      |      | 44,06   | 264,25   |   | 11 642,86 | 6,01  | 69 974  |
| 61 | ТССЦ-101-0609   | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 (Полы)                                                                                  | кг                 |      |      | -21,6   | 7,48     |   | -161,57   | 6,01  | -971    |
| 62 | ТССЦ-113-0626   | Клей Forbo 522, для укладки ПВХ-покрытий (Полы)                                                                                | кг                 |      |      | 21,6    | 25,03    |   | 540,65    | 6,01  | 3 249   |
| 63 | ТЕР11-01-040-03 | Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих                                                               | 100 м<br>плитуса   |      |      | 0,234   |          |   |           |       |         |
|    |                 | Объем=23,4 / 100                                                                                                               |                    |      |      |         |          |   |           |       |         |
|    |                 | 1 ОТ                                                                                                                           |                    |      |      |         | 61,14    |   | 14,31     | 23,08 | 330     |
|    |                 | 2 ЭМ                                                                                                                           |                    |      |      |         | 16,26    |   | 3,80      | 9,2   | 35      |
|    |                 | 4 М                                                                                                                            |                    |      |      |         | 1 248,17 |   | 17,42     | 6,01  | 105     |
|    |                 | ЗТ                                                                                                                             | чел.-ч             | 6,66 |      | 1,55844 |          |   |           |       |         |
|    |                 | Итого по расценке                                                                                                              |                    |      |      |         | 151,83   |   | 35,53     |       |         |
|    |                 | ФОТ                                                                                                                            |                    |      |      |         |          |   | 14,31     |       | 330     |
|    |                 | Приказ Минстроя России № НР Полы<br>812/пр от 21.12.2020 Прил.<br>п. 11                                                        | %                  | 112  | 0,9  | 100,8   |          |   | 14,42     |       | 333     |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1                       | 2                                                                                                                   | 3                                                                                                       | 4       | 5     | 6    | 7      | 8        | 9 | 10     | 11       | 12              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|--------|----------|---|--------|----------|-----------------|
|                         | Приказ Минстроя России № СП Полы<br>774/пр от 11.12.2020 Прил.<br>п.11                                              |                                                                                                         | %       | 65    | 0,85 | 55,25  |          |   | 7,91   |          | 182             |
| 64                      | прайс                                                                                                               | Всего по позиции<br>Плинтус ПВХ 80 мм                                                                   | м       |       |      | 23,634 | 83,19    |   | 57,86  | 1 966,11 | 985<br>11 816   |
|                         |                                                                                                                     | Цена=600/1,2/6,01                                                                                       |         |       |      |        |          |   |        |          |                 |
| Электромонтажные работы |                                                                                                                     |                                                                                                         |         |       |      |        |          |   |        |          |                 |
| 65                      | ТЕРм08-03-594-11                                                                                                    | Светильник в подвесных потолках,<br>устанавливаемый: на подвесах, количество<br>ламп в светильнике до 4 | 100 шт. |       |      | 0,08   |          |   |        |          |                 |
|                         |                                                                                                                     | 1 ОТ                                                                                                    |         |       |      |        | 2 515,71 |   | 201,26 | 23,08    | 4 645           |
|                         |                                                                                                                     | 2 ЭМ                                                                                                    |         |       |      |        | 201,37   |   | 16,11  | 9,2      | 148             |
|                         |                                                                                                                     | 3 в т.ч. ОТм                                                                                            |         |       |      |        | 13,37    |   | 1,07   | 23,08    | 25              |
|                         |                                                                                                                     | 4 М                                                                                                     |         |       |      |        | 2 500,47 |   | 200,04 | 6,01     | 1 202           |
|                         |                                                                                                                     | ЗТ                                                                                                      | чел.-ч  | 253,6 |      | 20,288 |          |   |        |          |                 |
|                         |                                                                                                                     | ЗТм                                                                                                     | чел.-ч  | 0,99  |      | 0,0792 |          |   |        |          |                 |
|                         |                                                                                                                     | Итого по расценке                                                                                       |         |       |      |        | 5 217,55 |   | 417,41 |          |                 |
|                         |                                                                                                                     | ФОТ                                                                                                     |         |       |      |        |          |   | 202,33 |          | 4 670           |
|                         | Приказ Минстроя России № НР Электротехнические установки на других<br>812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах<br>п.49.3 |                                                                                                         | %       | 97    |      | 97     |          |   | 196,26 |          | 4 530           |
|                         | Приказ Минстроя России № СП Электротехнические установки на других<br>774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах<br>п.49.3 |                                                                                                         | %       | 51    |      | 51     |          |   | 103,19 |          | 2 382           |
| 66                      | прайс                                                                                                               | Всего по позиции<br>Светильник потолочный RPL 595IU Oral 40W<br>4000K 3120Lm IP40                       | шт.     |       |      | 8      | 833,33   |   | 716,86 | 1 109,32 | 12 907<br>6 667 |
|                         |                                                                                                                     | Цена=1000/1,2                                                                                           |         |       |      |        |          |   |        |          |                 |
| 67                      | ТЕРм08-10-010-01                                                                                                    | Прокладка труб гофрированных ПВХ для<br>защиты проводов и кабелей<br>Объем=36 / 100                     | 100 м   |       |      | 0,36   |          |   |        |          |                 |
|                         |                                                                                                                     | 1 ОТ                                                                                                    |         |       |      |        | 139,54   |   | 50,23  | 23,08    | 1 159           |
|                         |                                                                                                                     | 2 ЭМ                                                                                                    |         |       |      |        | 63,11    |   | 22,72  | 9,2      | 209             |
|                         |                                                                                                                     | 4 М                                                                                                     |         |       |      |        | 18,54    |   | 6,67   | 6,01     | 40              |
|                         |                                                                                                                     | 103-9004 Клипса для крепежа гофротрубы                                                                  | шт.     | 175   |      | 63     |          |   |        |          |                 |
|                         |                                                                                                                     | 301-9920 Трубки защитные гофрированные                                                                  | м       | 101,2 |      | 36,432 |          |   |        |          |                 |
|                         |                                                                                                                     | ЗТ                                                                                                      | чел.-ч  | 15,2  |      | 5,472  |          |   |        |          |                 |
|                         |                                                                                                                     | Итого по расценке                                                                                       |         |       |      |        | 221,19   |   | 79,62  |          |                 |
|                         |                                                                                                                     | ФОТ                                                                                                     |         |       |      |        |          |   | 50,23  |          | 1 159           |
|                         | Приказ Минстроя России № НР Электротехнические установки на других<br>812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах<br>п.49.3 |                                                                                                         | %       | 97    |      | 97     |          |   | 48,72  |          | 1 124           |
|                         | Приказ Минстроя России № СП Электротехнические установки на других<br>774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах<br>п.49.3 |                                                                                                         | %       | 51    |      | 51     |          |   | 25,62  |          | 591             |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | 5 | 6 | 7       | 8        | 9 | 10                            | 11                            | 12                   |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---------|----------|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|    |                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |   |   |         |          |   | 153,96                        |                               | 12                   |
| 68 | ТССЦ-103-1177    | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм<br>(Электротехнические установки на других объектах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт.     |   |   | 63      | 0,18     |   | 11,34                         | 6,01                          | 68                   |
| 69 | ТССЦ-103-2406    | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 16 мм<br>(Электротехнические установки на других объектах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 м    |   |   | 3,672   | 10,65    |   | 39,11                         | 6,01                          | 235                  |
| 70 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2<br><br>Объем=36*1,02 / 10<br><br>Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2<br><br>Объем=36 / 100<br>1 ОТ<br>2 ЭМ<br>3 в т.ч. ОТм<br>4 М<br>3Т<br>3Тм<br>Итого по расценке<br>ФОТ<br>Приказ Минстроя России № НР-Электротехнические установки на других объектах<br>812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах п.49.3<br>Приказ Минстроя России № СП-Электротехнические установки на других объектах<br>774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах п.49.3 | 100 м   |   |   | 0,36    |          |   | 26,09<br>18,34<br>17,79       | 423<br>423<br>410             | 421<br>13<br>2<br>39 |
| 71 | ТССЦ-501-8483    | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2<br>(Электротехнические установки на других объектах)<br>Объем=(36*1,02) / 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1000 м  |   |   | 0,03672 | 6 775,08 |   | 53,23                         | 6,01                          | 1 099<br>1 495       |
| 72 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытом проводке<br>1 ОТ<br>2 ЭМ<br>3 в т.ч. ОТм<br>4 М<br>3Т<br>3Тм<br>Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 шт. |   |   | 0,05    |          |   | 17,14<br>1,37<br>0,02<br>5,21 | 23,08<br>9,2<br>23,08<br>6,01 | 396<br>13<br>31      |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1  | 2                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                    | 4               | 5     | 6 | 7      | 8        | 9 | 10     | 11    | 12    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|---|--------|----------|---|--------|-------|-------|
|    |                                                                                                                     | ФОТ                                                                                                                                                                  |                 |       |   |        |          |   |        |       |       |
|    | Приказ Минстроя России № НР Электротехнические установки на других<br>812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах<br>п.49.3 |                                                                                                                                                                      | %               | 97    |   | 97     |          |   | 17,16  |       | 396   |
|    | Приказ Минстроя России № СП Электротехнические установки на других<br>774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах<br>п.49.3 |                                                                                                                                                                      | %               | 51    |   | 51     |          |   | 8,75   |       | 202   |
| 73 | ТССЦ-503-0471                                                                                                       | Розетка открытой проводки с заземлением<br>(Электротехнические установки на других объектах)                                                                         | шт.             |       |   | 5      | 8,80     |   | 49,12  |       | 1 026 |
| 74 | ТЕРм08-03-591-01                                                                                                    | Выключатель: одноклавишный неутопленного<br>типа при открытой проводке<br><br>1 ОТ<br>2 ЭМ<br>3 в т.ч. ОТм<br>4 М<br>3Т<br>3Тм<br>Итого по расценке<br>ФОТ           | 100 шт.         |       |   | 0,02   |          |   |        |       |       |
|    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                 |       |   |        | 313,47   |   | 6,27   | 23,08 | 145   |
|    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                 |       |   |        | 27,30    |   | 0,55   | 9,2   | 5     |
|    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                 |       |   |        | 0,41     |   | 0,01   | 23,08 |       |
|    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                 |       |   |        | 103,69   |   | 2,07   | 6,01  | 12    |
|    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      | чел.-ч          | 31,6  |   | 0,632  |          |   |        |       |       |
|    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      | чел.-ч          | 0,03  |   | 0,0006 |          |   |        |       |       |
|    | Приказ Минстроя России № НР Электротехнические установки на других<br>812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах<br>п.49.3 |                                                                                                                                                                      | %               | 97    |   | 97     |          |   | 8,89   |       | 145   |
|    | Приказ Минстроя России № СП Электротехнические установки на других<br>774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах<br>п.49.3 |                                                                                                                                                                      | %               | 51    |   | 51     |          |   | 6,28   |       | 141   |
|    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                 |       |   |        | 444,46   |   | 6,09   |       |       |
| 75 | ТССЦ-509-4588                                                                                                       | Выключатель одноклавишный для открытой<br>проводки серии "Прима", марка А16-046-с с<br>подсветкой, цвет бежевый<br>(Электротехнические установки на других объектах) | шт.             |       |   | 2      | 9,27     |   | 18,18  |       | 377   |
|    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                 |       |   |        |          |   | 18,54  | 6,01  | 111   |
| 76 | ТССЦ-503-0453                                                                                                       | Коробка универсальная марки УК-П<br>(Отделочные работы)                                                                                                              | шт.             |       |   | 7      | 5,89     |   | 41,23  | 6,01  | 248   |
| 77 | ТЕР46-03-012-02                                                                                                     | Пробивка в бетонных конструкциях полов и<br>стен борозд площадью сечения: до 50 см2<br><br>1 ОТ<br>2 ЭМ<br>3 в т.ч. ОТм<br>3Т<br>3Тм<br>Итого по расценке<br>ФОТ     | 100 м<br>борозд |       |   | 0,16   |          |   |        |       |       |
|    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                 |       |   |        | 407,96   |   | 65,27  | 23,08 | 1 506 |
|    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                 |       |   |        | 982,08   |   | 157,13 | 9,2   | 1 446 |
|    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                 |       |   |        | 106,23   |   | 17,00  | 23,08 | 392   |
|    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      | чел.-ч          | 43,4  |   | 6,944  |          |   |        |       |       |
|    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      | чел.-ч          | 10,56 |   | 1,6896 |          |   |        |       |       |
|    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                 |       |   |        | 1 390,04 |   | 222,40 |       | 1 898 |
|    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                 |       |   |        | 82,27    |   |        |       |       |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1  | 2                                                                                                                                                                         | 3                                                                                      | 4            | 5     | 6 | 7     | 8        | 9 | 10        | 11    | 12      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---|-------|----------|---|-----------|-------|---------|
|    | Приказ Минстроя России № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих п.40.1 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |                                                                                        | %            | 103   |   | 103   |          |   | 84,74     |       | 1 955   |
|    | Приказ Минстроя России № СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих п.40.1 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |                                                                                        | %            | 59    |   | 59    |          |   | 48,54     |       | 1 120   |
| 78 | ТЕР46-03-017-05                                                                                                                                                           | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки |       |   | 0,1   |          |   | 355,68    |       | 6 027   |
|    | 1 ОТ                                                                                                                                                                      |                                                                                        |              |       |   |       | 608,53   |   | 60,85     | 23,08 | 1 404   |
|    | 2 ЭМ                                                                                                                                                                      |                                                                                        |              |       |   |       | 35,12    |   | 3,51      | 9,2   | 32      |
|    | 4 М                                                                                                                                                                       |                                                                                        |              |       |   |       | 1 141,14 |   | 114,11    | 6,01  | 686     |
|    | 3Т                                                                                                                                                                        |                                                                                        | чел.-ч       | 75,22 |   | 7,522 |          |   |           |       |         |
|    | Итого по расценке                                                                                                                                                         |                                                                                        |              |       |   |       | 1 784,79 |   | 178,47    |       | 1 404   |
|    | ФОТ                                                                                                                                                                       |                                                                                        |              |       |   |       |          |   | 60,85     |       | 1 404   |
|    | Приказ Минстроя России № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих п.40.1 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |                                                                                        | %            | 103   |   | 103   |          |   | 62,68     |       | 1 446   |
|    | Приказ Минстроя России № СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих п.40.1 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |                                                                                        | %            | 59    |   | 59    |          |   | 35,90     |       | 828     |
|    | Всего по позиции                                                                                                                                                          |                                                                                        |              |       |   |       |          |   | 277,05    |       | 4 396   |
| 79 | прайс                                                                                                                                                                     | Комплект мебели для гардеробной цвет дуб сонома ЛДСП (с учетом доставки и монтажа)     | комплект     |       |   | 1     | 8 500,42 |   | 8 500,42  | 6,01  | 51 088  |
|    | Цена=61305/1,2/6,01                                                                                                                                                       |                                                                                        |              |       |   |       |          |   |           |       |         |
|    | Итого по смете:                                                                                                                                                           |                                                                                        |              |       |   |       |          |   |           |       |         |
|    | Итого прямые затраты (справочно)                                                                                                                                          |                                                                                        |              |       |   |       |          |   |           |       |         |
|    | В том числе:                                                                                                                                                              |                                                                                        |              |       |   |       |          |   |           |       |         |
|    | Оплата труда рабочих                                                                                                                                                      |                                                                                        |              |       |   |       |          |   |           |       |         |
|    | Эксплуатация машин                                                                                                                                                        |                                                                                        |              |       |   |       |          |   |           |       |         |
|    | Оплата труда машинистов                                                                                                                                                   |                                                                                        |              |       |   |       |          |   |           |       |         |
|    | Материалы                                                                                                                                                                 |                                                                                        |              |       |   |       |          |   |           |       |         |
|    | Строительные работы                                                                                                                                                       |                                                                                        |              |       |   |       |          |   |           |       |         |
|    | В том числе:                                                                                                                                                              |                                                                                        |              |       |   |       |          |   |           |       |         |
|    | оплата труда                                                                                                                                                              |                                                                                        |              |       |   |       |          |   |           |       |         |
|    | эксплуатация машин и механизмов                                                                                                                                           |                                                                                        |              |       |   |       |          |   |           |       |         |
|    | материалы                                                                                                                                                                 |                                                                                        |              |       |   |       |          |   |           |       |         |
|    | накладные расходы                                                                                                                                                         |                                                                                        |              |       |   |       |          |   |           |       |         |
|    | сметная прибыль                                                                                                                                                           |                                                                                        |              |       |   |       |          |   |           |       |         |
|    | Монтажные работы                                                                                                                                                          |                                                                                        |              |       |   |       |          |   |           |       |         |
|    |                                                                                                                                                                           |                                                                                        |              |       |   |       |          |   | 51 217,96 |       | 382 606 |
|    |                                                                                                                                                                           |                                                                                        |              |       |   |       |          |   | 4 063,14  |       | 93 777  |
|    |                                                                                                                                                                           |                                                                                        |              |       |   |       |          |   | 1 702,89  |       | 15 664  |
|    |                                                                                                                                                                           |                                                                                        |              |       |   |       |          |   | 129,58    |       | 2 991   |
|    |                                                                                                                                                                           |                                                                                        |              |       |   |       |          |   | 45 451,93 |       | 273 165 |
|    |                                                                                                                                                                           |                                                                                        |              |       |   |       |          |   | 55 801,55 |       | 498 922 |
|    |                                                                                                                                                                           |                                                                                        |              |       |   |       |          |   | 3 770,00  |       | 87 011  |
|    |                                                                                                                                                                           |                                                                                        |              |       |   |       |          |   | 1 660,75  |       | 15 276  |
|    |                                                                                                                                                                           |                                                                                        |              |       |   |       |          |   | 44 869,71 |       | 269 668 |
|    |                                                                                                                                                                           |                                                                                        |              |       |   |       |          |   | 3 656,50  |       | 84 395  |
|    |                                                                                                                                                                           |                                                                                        |              |       |   |       |          |   | 1 844,59  |       | 42 572  |
|    |                                                                                                                                                                           |                                                                                        |              |       |   |       |          |   | 1 353,12  |       | 20 705  |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10               | 11 | 12                |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|----|-------------------|
|   |   | В том числе:                                         |   |   |   |   |   |   |                  |    |                   |
|   |   | оплата труда                                         |   |   |   |   |   |   | 293,14           |    | 6 766             |
|   |   | эксплуатация машин и механизмов                      |   |   |   |   |   |   | 42,14            |    | 388               |
|   |   | материалы                                            |   |   |   |   |   |   | 582,22           |    | 3 497             |
|   |   | накладные расходы                                    |   |   |   |   |   |   | 285,51           |    | 6 589             |
|   |   | сметная прибыль                                      |   |   |   |   |   |   | 150,11           |    | 3 465             |
|   |   | Итого                                                |   |   |   |   |   |   | 57 154,67        |    | 519 627           |
|   |   | Итого ФОТ (справочно)                                |   |   |   |   |   |   | 4 192,72         |    | 96 768            |
|   |   | Итого накладные расходы (справочно)                  |   |   |   |   |   |   | 3 942,01         |    | 90 984            |
|   |   | Итого сметная прибыль (справочно)                    |   |   |   |   |   |   | 1 994,70         |    | 46 037            |
|   |   | Компенсация НДС                                      |   |   |   |   |   |   | 9 599,86         |    | 57 694,86         |
|   |   | <b>ВСЕГО по смете</b>                                |   |   |   |   |   |   | <b>66 754,53</b> |    | <b>577 321,86</b> |
|   |   | В том числе:                                         |   |   |   |   |   |   |                  |    |                   |
|   |   | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |   |   |   |   |   |   | 1 109,32         |    | 6 667             |